

LICITAÇÃO
PMVG

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

ADENDO AO EDITAL

Pregão Presencial nº 03/2015
(PROCESSO N. 295135/2015)

O Município de Várzea Grande, por meio Pregoeiro oficial designado pela Portaria n. 227/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados as alterações no edital e anexo I, obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a imparcialidade e a competitividade resolve promover as seguintes alterações:

ONDE SE LÊ – no edital

11.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A prova da Qualificação Técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Registro/Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia – CREA, da região da sede da empresa.
- b) Declaração de disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários para execução dos serviços, a seguir relacionados:

EQUIPAMENTO	Quantidade mínima	Obrigatório para o lote
Usina de CBUQ	01	1,2,3 e 8
Usina de PMF	01	4, 5, 6, 7
Vibro acabadora sobre esteira 450t/h	02	1,2,3 e 8
Motoniveladora	02	1,2,3 e 8
Rolo compactador de pneu estático para asfalto 8,3/21,0 t	02	1,2,3 e 8
Rolo compactador vibratório liso autopropulsado 6,6 t	02	1,2,3 e 8
Caminhão espargido 6.000 l	02	1,2,3 e 8
Caminhão basculante 6m ³ ou maior	10	Todos
Rolo Compactador 1,5 ton ou Superior	01	4, 5,6,7

- A usina de CBUQ deverá, preferencialmente estar dentro do raio de 20 km do centro da cidade, estar devidamente licenciada (obrigatório) e em funcionamento dentro das Normas Técnicas e Ambientais vigentes. A usina deverá preferencialmente ter balança rodoviária de pesagem dentro do pátio da usina ou fornecer contra prova da pesagem sem onus ao contratante, caso seja exigido pela prefeitura uma repesagem da massa CBUQ.
- Caso não possua usina, apresentar declaração de uma empresa proprietária de usina com as condições acima que se compromete a executar a usinagem. Usinas instaladas em distancia superior a 20 km não poderão requerer aditivo de preço relacionado ao transporte (DMT).



LICITAÇÃO
PMVG

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

- A empresa que fornecer a declaração para outra construtora participar não poderá participar do mesmo lote.

c) Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) de atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente averbados e/ou registrados no CREA, por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados:

LOTE	ATESTADO OU CERTIDÃO DE:
1,2,3 e 8	Recapeamento em CBUQ ou reperfilamento em CBUQ
4,5,6 e 7	Execução serviço de tapa-buracos

c.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

c.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na alínea "a", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

c.3.1) Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

c.3.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

c.3.3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

c.4) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados:

c.4.1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:

- Nome do contratado e do contratante;
- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);
- Localização do serviço (rodovia, trecho, sub-trecho, extensão);
- Serviços executados (discriminação) com as respectivas quantidades.


c.4.2) - O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação.

c.5) - Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

c.5.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação:

c.5.1.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

4



LICITAÇÃO
PMVG

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

c.5.1.2) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c.5.1.3) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

c.6) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea c.5.1 não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.

d) Atestados de Capacidade Técnica, de comprovação de a licitante ter executado, através de certidão e/ou atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente:

I - A qualquer tempo ter executado obra de Manutenção e Conservação de vias contendo, no mínimo, as seguintes trabalhos/serviços nas quantidades mínimas:

LOTE	Descrição da Obra e/ou Execução de:	Quantidade mínima a ser comprovada:
1,2,3	Recapeamento em CBUQ	16500 m ² ou 2000 Ton.
	Reperfilamento (Binder) em CBUQ	16500 m ² ou 2000 Ton.
8	Recapeamento em CBUQ	33000 m ² ou 4000 Ton.
	Reperfilamento (Binder) em CBUQ	33000 m ² ou 4000 Ton.
4,5,6,7	Tapa-buracos	19800 m ² ou 2400 Ton.

II) Será admitido o somatório de até 4 atestados para comprovar cada item isoladamente. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte maneira:

1- até 4 atestado para cada item exigido ou;

2- Atestados que contenha um ou mais itens exigidos.

III) Para atendimento das exigências relacionadas acima será permitida a apresentação de tantos atestados quantos forem necessários, limitados a somatória de até 4 atestados por item.

d.1) Entende-se por manutenção viária, os serviços de implantação, pavimentação e executados em rodovias, obras de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta licitação e as Normas e Especificações pertinentes.

d.2) Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos:

I) declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execução do serviço objeto do contrato;

II) autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado.

4



LICITAÇÃO
PMVG

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

III) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA.

d.3) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea anterior não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.

d.4) Nos atestados de obras/serviços executados por empresas em consórcio serão considerados, para comprovação dos quantitativos constantes da alínea "c", os serviços executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio;

I) Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado, serão considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio.

II) Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio.

d.5) A equipe técnica que participará da execução das obras ou serviços, constantes do projeto de engenharia, estará sujeita à aprovação da CONTRATANTE, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

LEIA - SE

11.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A prova da Qualificação Técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a)** Registro/Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia - CREA, da região da sede da empresa.
- b)** Declaração de disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários para execução dos serviços, a seguir relacionados:

EQUIPAMENTO	Quantidade mínima	Obrigatório para o lote
Usina de CBUQ	01	1,2,3 e 8
Usina de PMF	01	4, 5, 6, 7
Vibro acabadora sobre esteira 450t/h	02	1,2,3 e 8
Motoniveladora	02	1,2,3 e 8
Rolo compactador de pneu estático para asfalto 8,3/21,0 t	02	1,2,3 e 8
Rolo compactador vibratório liso autopropulsado 6,6 t	02	1,2,3 e 8
Caminhão espargido 6.000 l	02	1,2,3 e 8
Caminhão basculante 6m ³ ou maior	10	Todos
Rolo Compactador 1,5 ton ou Superior	01	4, 5,6,7



LICITAÇÃO
PMVG

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

- A usina de CBUQ deverá, preferencialmente estar dentro do raio de 20 km do centro da cidade, estar devidamente licenciada (obrigatório) e em funcionamento dentro das Normas Técnicas e Ambientais vigentes. A usina deverá preferencialmente ter balança rodoviária de pesagem dentro do pátio da usina ou fornecer contra prova da pesagem sem onus ao contratante, caso seja exigido pela prefeitura uma repesagem da massa CBUQ.
- Caso não possua usina, apresentar declaração de uma empresa proprietária de usina com as condições acima que se compromete a executar a usinagem. Usinas instaladas em distancia superior a 20 km não poderão requerer aditivo de preço relacionado ao transporte (DMT).
- A empresa que fornecer a declaração para outra construtora participar não poderá participar do mesmo lote.

c) Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) de atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente averbados e/ou registrados no CREA, por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados:

LOTE	ATESTADO OU CERTIDÃO DE:
1,2,3 e 8	Recapamento em CBUQ e reperfilamento em CBUQ
4,5,6 e 7	Execução serviço de tapa-buracos

c.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA.

c.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências.

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na alínea "a", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

c.3.1) Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

c.3.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.

c.3.3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

c.4) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados:

c.4.1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:

- Nome do contratado e do contratante;
- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);
- Localização do serviço (rodovia, trecho, sub-trecho, extensão);
- Serviços executados (discriminação) com as respectivas quantidades.

c.4.2) – O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação.



LICITAÇÃO
PMVG

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

c.5 - Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

c.5.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação:

c.5.1.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou;

c.5.1.2) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

c.5.1.3) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

c.6) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea c.5.1 não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.

d) Atestados de Capacidade Técnica, de comprovação de a licitante ter executado, através de certidão e/ou atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente:

I - A qualquer tempo ter executado obra de Manutenção e Conservação de vias contendo, no mínimo, as seguintes trabalhos/serviços nas quantidades mínimas:

LOTE	Descrição da Obra e/ou Execução de:	Quantidade mínima a ser comprovada:
1,2,3	Recapeamento em CBUQ	16500 m ² ou 2000 Ton.
	Reperfilamento (Binder) em CBUQ	16500 m ² ou 2000 Ton.
8	Recapeamento em CBUQ	33000 m ² ou 4000 Ton.
	Reperfilamento (Binder) em CBUQ	33000 m ² ou 4000 Ton.
4,5,6,7	Tapa-buracos	19800 m ² ou 2400 Ton.


II) Será admitido o somatório de até 4 atestados para comprovar cada item isoladamente. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte maneira:

1- até 4 atestado para cada item exigido ou;

2- Atestados que contenha um ou mais itens exigidos.

III) Para atendimento das exigências relacionadas acima será permitida a apresentação de tantos atestados quantos forem necessários, limitados a somatória de até 4 atestados por item.

d.1) Entende-se por manutenção viária, os serviços de implantação, pavimentação e executados em rodovias, obras de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta licitação e as Normas e Especificações pertinentes.



LICITAÇÃO
PMVG

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

d.2) Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos:


- I)** declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execução do serviço objeto do contrato;
- II)** autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado.
- III)** contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA.

d.3) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea anterior não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.

d.4) Nos atestados de obras/serviços executados por empresas em consórcio serão considerados, para comprovação dos quantitativos constantes da alínea "c", os serviços executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio;

- I)** Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado, serão considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio.
- II)** Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio.

d.5) A equipe técnica que participará da execução das obras ou serviços, constantes do projeto de engenharia, estará sujeita à aprovação da CONTRATANTE, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

LICITAÇÃO
PMVG**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE****ONDE SE LÊ - no Anexo I (TR)****6 DOS LOTES:****6.1 DO LOTE 1:**

LOTE 1 - REGIÃO LESTE			R\$ 5.311.195,00	
Subitem	Recapeamento / Reperfilamento / Serviço Prévio (Tapa-buraco), Usinagem e fornecimento de massa CBUQ.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT
1.1	Execução de recapeamento, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, . Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de recapeamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Moto Niveladora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	383,57	5.000
1.2	Execução de reperfilamento (Binder), Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, , Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de reperfilamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Vibroacabadora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	385,6	5.000
1.3	Execução e reparo/preparo de via com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadreamento com a massa (CBUQ) e compactação como rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	488,23	1.500
1.4	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica "CBUQ" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de CBUQ.	293,2	2.500



LICITAÇÃO
PMVG

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

6.2 DO LOTE 2:

LOTE 2 - REGIÃO OESTE		R\$ 5.311.195,00		
Sub- item	Recapamento / Reperfilamento / Serviço Prévio (Tapa-buraco), Usinagem e fornecimento de massa CBUQ.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT
1.1	Execução de recapamento, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, . Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de recapamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Moto Niveladora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	383,57	5.000
1.2	Execução de reperfilamento (Binder), Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, , Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de reperfilamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Vibroacabadora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	385,6	5.000
1.3	Execução e reparo/preparo de via com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrejar com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa (CBUQ) e compactação como rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	488,23	1.500
1.4	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica "CBUQ" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de CBUQ.	293,2	2.500

LICITAÇÃO
PMVG**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE****6.3 DO LOTE 3:**

LOTE 3 - REGIÃO SUL		R\$ 5.311.195,00		
Sub-item	Recapamento / Reperfilamento / Serviço Prévio (Tapa-buraco), Usinagem e fornecimento de massa CBUQ.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT
1.1	Execução de recapamento, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, . Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de recapamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Moto Niveladora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	383,57	5.000
1.2	Execução de reperfilamento (Binder), Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, , Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de reperfilamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Vibroacabadora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	385,6	5.000
1.3	Execução e reparo/preparo de via com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadreamento com a massa (CBUQ) e compactação como rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	488,23	1.500
1.4	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica "CBUQ" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de CBUQ.	293,2	2.500

LICITAÇÃO
PMVG**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE****6.4 DO LOTE 4:**

LOTE 4 - REGIÃO LESTE			R\$ 1.835.070,00	
Sub- item	Manutenção de vias pavimentadas com massa fria (PMF - Pré Misturado a Frio)*, Usinagem e fornecimento de massa PMF.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT. TON.
1.5	Manutenção de vias pavimentadas com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa PMF, Transporte local (dmt 20km), Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrejar com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa e compactação com rolo tande.	Usina de PMF, Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	427,99	2000
1.6	Manutenção de vias pavimentadas com Tapa Buraco, Transporte local (dmt 20km), Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrejar com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa e compactação com rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	183,7	4000
1.7	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica fria "PMF" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de PMF	244,29	1000

* caso a prefeitura não disponha de massa PMF, a mesma poderá ser substituída por massa CBUQ, sem onus ao contratante.

6.5 DO LOTE 5:

LOTE 5 - REGIÃO OESTE			R\$ 1.835.070,00	
Sub- item	Manutenção de vias pavimentadas com massa fria (PMF - Pré Misturado a Frio)*, Usinagem e fornecimento de massa PMF.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT. TON.
1.5	Manutenção de vias pavimentadas com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa PMF, Transporte local (dmt 20km), Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrejar com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa e compactação com rolo tande.	Usina de PMF, Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	427,99	2000

LICITAÇÃO
PMVG**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

1.6	Manutenção de vias pavimentadas com Tapa Buraco, Transporte local (dmt 20km), Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa e compactação com rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	183,7	4000
1.7	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica fria "PMF" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de PMF	244,29	1000

* caso a prefeitura não disponha de massa PMF, a mesma poderá ser substituída por massa CBUQ, sem onus ao contratante.

6.6 DO LOTE 6:

LOTE 6 - REGIÃO NORTE			R\$ 1.835.070,00	
Sub-item	Manutenção de vias pavimentadas com massa fria (PMF - Pré Misturado a Frio)*, Usinagem e fornecimento de massa PMF.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT. TON.
1.5	Manutenção de vias pavimentadas com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa PMF, Transporte local (dmt 20km), Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa e compactação com rolo tande.	Usina de PMF, Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	427,99	2000
1.6	Manutenção de vias pavimentadas com Tapa Buraco, Transporte local (dmt 20km), Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa e compactação com rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	183,7	4000
1.7	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica fria "PMF" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de PMF	244,29	1000

* caso a prefeitura não disponha de massa PMF, a mesma poderá ser substituída por massa CBUQ, sem onus ao contratante.

LICITAÇÃO
PMVG**ESTADO DE MATO GROSSO**
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**6.7 DO LOTE 7:**

LOTE 7 - REGIÃO SUL		R\$ 1.835.070,00		
Sub-item	Manutenção de vias pavimentadas com massa fria (PMF - Pré Misturado a Frio)*, Usinagem e fornecimento de massa PMF.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT. TON.
1.5	Manutenção de vias pavimentadas com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa PMF, Transporte local (dmt 20km), Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadreamento com a massa e compactação com rolo tande.	Usina de PMF, Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	427,99	2000
1.6	Manutenção de vias pavimentadas com Tapa Buraco, Transporte local (dmt 20km), Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadreamento com a massa e compactação com rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	183,7	4000
1.7	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica fria "PMF" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de PMF	244,29	1000

* caso a prefeitura não disponha de massa PMF, a mesma poderá ser substituída por massa CBUQ, sem ônus ao contratante.

6.8 DO LOTE 8:

LOTE 8 - TODAS REGIÕES		R\$ 3.680.100,00		
Sub-item	Usinagem e Fornecimento a granel de massa asfáltica CBUQ MODIFICADO (Exclusive Transporte) e usinagem de massa tipo de CBUQ sem fornecimento de material.	Equipamentos Mínimo e/ou materiais	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT. TON.
1.9	Usinagem e Fornecimento a granel de massa asfáltica "CBUQ - MODIFICADO" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	USINA DE CBUQ	365,3	2000
1.10	Execução de recapeamento, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, . Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de recapeamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Caminhão basculante, "Burro Preto", Moto Niveladora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	90,37	10000

LICITAÇÃO
PMVG**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

1.1 1	Execução de reperfilamento (Binder), Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, , Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de reperfilamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Caminhão basculante, "Burro Preto", Vibroacabadora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	92,4	10000
1.1 2	Usinagem de massa asfáltica "CBUQ" - sem fornecimento de material. (EXCLUSIVE TRANSPORTE, CAP 50/70, AREIA, BRITA).	OPERAÇÃO E USINA DE CBUQ, FILLER, OLEO COMBUSTÍVEL	56,09	20000
			VALOR TOTAL	3.680.100,00

LEIA - SE**6.1 DO LOTE 1:**

LOTE 1 - REGIÃO LESTE		R\$ 5.311.195,00		
Subitem	Recapeamento / Reperfilamento / Serviço Prévio (Tapa-buraco), Usinagem e fornecimento de massa CBUQ.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT
1.1	Execução de recapeamento, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, . Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de recapeamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Vibroacabadora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	383,57	5.000
1.2	Execução de reperfilamento (Binder), Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, , Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de reperfilamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Moto Niveladora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	385,6	5.000

LICITAÇÃO
PMVG**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**

1.3	Execução e reparo/preparo de via com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa (CBUQ) e compactação como rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	488,23	1.500
1.4	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica "CBUQ" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de CBUQ.	293,2	2.501

6.2 DO LOTE 2:

LOTE 2 - REGIÃO OESTE			R\$ 5.311.195,00	
Sub-item	Recapeamento / Reperfilamento / Serviço Prévio (Tapa-buraco), Usinagem e fornecimento de massa CBUQ.	Equipamentos Mínimo	VALOR UNIT. C/ BDI 26,7%	QUANT
1.1	Execução de recapeamento, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, . Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de recapeamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Vibroacabadora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	383,57	5.000
1.2	Execução de reperfilamento (Binder), Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida) com uso de espagidor, , Neste serviços deverão ser seguidas todas as normas e etapas referentes ao trabalhos de reperfilamento com massa asfáltica quente (CBUQ).	Usina de CBUQ, Caminhão basculante, "Burro Preto", Moto Niveladora, Rolo Liso, Rolo de Pneu, Soprador Pneumático	385,6	5.000
1.3	Execução e reparo/preparo de via com Tapa Buraco, Fornecimento de Massa CBUQ, Transporte local (dmt 20km) de massa CBUQ, Aplicação de emulsão asfáltica tipo RR (ruptura rápida), . Deverá ser feito preparo do buraco (esquadrear com corta piso), limpeza, esquadrejamento com a massa (CBUQ) e compactação como rolo tande.	Caminhão basculante, Corta piso, Rolo liso, Soprador Pneumático	488,23	1.500
1.4	Usinagem e Fornecimento de massa asfáltica "CBUQ" (EXCLUSIVE TRANSPORTE).	Usina de CBUQ.	293,2	2.501