



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÕES

CI n. 130/Sup.Lic/2016

Várzea Grande-MT, 12 de maio de 2016.

A Ilmo. Sr.
Breno Gomes

Secretário de Serviços Urbanos e Mobilidade Urbana

Senhor Secretário,

Recebemos via e-mail segunda solicitação de esclarecimento da empresa **São Jorge construtora e Consultoria Ltda** referente ao Pregão Presencial n. 02/2016, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DAS DUAS PRAÇAS ELENCADAS ACIMA EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SINAPI) (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), PLANILHA DE COTAÇÃO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PELAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS.**

Como os esclarecimentos recaem novamente sobre dispositivos do Termo de Referência e anexos, encaminho-lhe para que a equipe técnica de vossa senhoria possa deliberar acerca.

O prazo que temos para responder é de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento desta.

Atenciosamente,

Darciney Fidelis Nogueira
Pregoeira

RECEBIDO
Jorge José G. L. M.
12/05/2016
08:35



São Jorge
Construtora

Cuiabá (MT), 11 de maio de 2016.

Ofício 015/2016

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO
ATT.
PRESIDENTE DE LICITAÇÃO

Referente: Dúvidas PR 02/2016

Senhora Pregoeira,

Em relação as dúvidas encaminhadas seguem novos questionamentos:

Questionamento 1:

Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant	Preço
1.3	74077/003	Sinapi	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira-12m x 12m x 10.ud	M ²	1192,57	3,90

O código 74077/003 utilizado na planilha orçamentaria não condiz com a descrição da tabela SINAPI referenciada, o código está descrito na tabela SINAPI 02/2016 como : **“LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES”** tal item é utilizado para marcação de construção de edificação utilizando-se de sarrafos de 10 cm e não como fechamento de obra. Como a comissão de licitação deseja utilizar este item como fechamento de obra, entendo que não haverá fechamento em tapume e nem tão pouco qualquer proteção para que pedestres, crianças e animais adentrem o canteiro de obras. Solicito maiores esclarecimentos quanto ao fechamento ou não da obra.

Questionamento 2:

Conforme apresentado pela equipe Técnica realmente entendo não ser necessário canteiro de obra completo, porém como é de conhecimento de qualquer profissional da área da construção civil, devemos ter no mínimo:



São Jorge
Construtora

- a) 1 banheiro com lavatório, chuveiro e bacia sanitária (para que os funcionários que trabalharam 8 horas diárias façam suas necessidades);
- b) Refeitório coberto e fechado com mesas e bancos;

E a planilha orçamentaria atual não contempla, e não vai contemplar?

Questionamento 3:

Item	Codigo	Fonte	Descrição	Und	Quant
2.2	92396	Sinapi	Execução de passeio em piso intertravado com bloco retangular de 20x10cm, espessura de 6,0cm na cor CINZA . AF_08/2015	M²	422,22
2.3	92396	Sinapi	Execução de passeio em piso intertravado com bloco retangular de 20x10cm, espessura de 6,0cm na cor VERMELHO . AF_08/2015	M²	177,44

Nos itens 2.2 e 2.3 o piso intertravado é o dormido ou extrusado?

Sendo só para o momento, fico no aguardo de vossa atenção.

Atenciosamente,

Eslaine Hurtado Neves
Engenheira Civil e Tecnóloga em Controle de Obras
CREAMT018727