



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00417654

Data Remessa: 2019-06-10

Hora: 16:09

Enviado Por: Mariely Silva Marques Paula

Destino: SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: referente á recurso administrativo tomada de
preços nº02/2019 conforme anexo

Nr Processo
00600776/19

Requerente
CONSTRUTORA W MENDES LTDA

Tipo Documento
REQUERIMENTO

Assinatura Recebimento

Fonairé
16:36.

Assinatura Envio

Mariely



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



DATA: 10/06/2019 **HORA:** 16:09

Nº PROCESSO: 600776/19

REQUERENTE: CONSTRUTORA W MENDES LTDA

CPF/CNPJ: 13252128000194

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO, N. 940 CENTRO SUL CUIABA

TELEFONE: 65 3661-3737

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO


LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

ASSUNTO/MOTIVO:

REFERENTE á RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS Nº02/2019 CONFORME ANEXO

OBSERVAÇÃO:

REFERENTE á RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS Nº02/2019 CONFORME ANEXO


CONSTRUTORA W MENDES LTDA


MARIELY SILVA MARQUES PAULA

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.



**ILUSTRÍSSIMA SENHORA ALINE ARANTES CORREA PRESIDENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO**

Recurso Administrativo - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.252.128/0001-94, vem mui respeitosamente perante Vossa Senhoria através de seu representante infra-assinado, já constituído nos autos do processo TOMADA DE PREÇOS 02/2019, com supedâneo nos Art. 4º, XVIII, c/c Art. O 9º, da lei nº 10.520/2002, c/c o Art. 41, art. 44, art. 109, I, "a" da Lei 8.666/1993 e CONSTITUIÇÃO FEDERAL "Art. 5º (...) XXXIV e INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 787/2007 - Art. 1º, tempestivamente interpor o presente Recurso Administrativo, contra a decisão de INABILITAR a empresa, mediante razões de fato e de direito a seguir aduzidas, para ao final requerer:

Em análise da proposta de preços da Empresa W MENDES CONSTRUTORA LTDA - EPP a equipe técnica encontrou as seguintes inconsistências:

**PARECER TÉCNICO ACERCA DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2019**

Em atenção ao contido na CI nº. 157/2019/SUPPLIC/SAD onde a Presidente da Comissão Permanente de Licitações, solicita análise da proposta de preços da empresa habilitada, para subsidiar e dar continuidade do presente procedimento licitatório.

Razão Social: Construtora W Mendes Ltda. EPP
CNPJ: 13.252.128/0001-94
Telefone: (65) 3661-3737 / 9 9991-9276 / 9 8422-4684
Rua: Joaquim Murtinho, nº 940 Centro Sul
CEP: 78020-290
Cidade: Cuiabá Est: MT.



Considerando a 2ª. Ata da Sessão Pública da abertura dos envelopes, datada 09/05/2019, onde fora aberta a Proposta das Empresas - CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP, EPP para análise cumpre informar o que segue:

A Empresa CONSTRUTORA W MENDES LTDA - EPP - apresentou proposta de preços para os lotes 01, 02, 03 e 04.

A empresa apresentou em suas propostas de preços para LOTES CONFORME RELACIONADOS ABIXO, o detalhamento dos Encargos Sociais com valor total da somatória dos grupos igual a 80,59% Horista, passível de verificação na folha 2128, porém foram utilizados nas composições de custo, os valores dos irsumos mão de obra, igual ao aplicado na SINAPI do mês referência de 86,39% Horista, Senão Vejamos

COMPOSIÇÃO CP-REP-02- REPARO.EM PAREDE INCLULUSO RASGO EM, ALVENARIA

Planilha de Composição de Custos Apresentado pela Licitante, esta conforme planilha orçamentaria apresentada pelo órgão licitante, e conforme composição modelo apresentado pelo órgão, item 3.2.2, e composição de preços unitários do item.

Referente a composição de preços unitários – CEP-REP-04, esta composição consta da composição apresentada pelo órgão, mas não consta na planilha orçamentaria apresentada pelo órgão licitante, e sim apenas os itens 3.2.2 – CP-REP-02, 3.2.3 – CP-REP-03, 3.2.4 – CP-REP-05, CONFORME CONSTAM DA PLANILHA LICITADA PELO ORGÃO E COPIAS EMANEXOS.

Com relação aos Encargos sociais a empresa e Optante do simples nacional, e os encargos devidos aos órgãos, Sesi, Senai, Incra, Sebrae e Salário Educação, NÃO SÃO DEVIDOS PELA EMPRESA, por ser optante do simples nacional, conforme copia anexa do Artigo - Simples Nacional – Recolhimentos previdenciários e informação em GFIP/SEFIP.

Razão Social: Construtora W Mendes Ltda. EPP
CNPJ: 13.252.128/0001-94
Telefone: (65) 3661-3737 / 9 9991-9276 / 9 8422-4684
Rua: Joaquim Murtinho, nº 940 Centro Sul
CEP: 78020-290
Cidade: Cuiabá Est: MT.



Por este motivo a empresa apresentou a composição dos Encargos Sociais de 80,59%, para horista e 44,02% para mensalista, conforme copia anexa, também a empresa é optante pela desoneração da folha de pagamentos, conforme determinam as Leis Federais de nºs 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e 13.161/2015, que:

A empresa é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes as contribuições previdenciárias, na alíquota de 4,50% (quatro e meio por cento), sobre o valor da receita bruta, de acordo com as Leis nº 12.546/2011 de 14 de dezembro de 2011, nº 12.844/20013 de 19 de julho de 2013 e nº 13.161/2015 de 31 de agosto de 2015.

materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o interesse público.

14. Trata-se de entendimento há muito tempo sedimentado no âmbito das contratações públicas, sendo, inclusive, objeto de normatização pela IN SEGES nº 5/2017, que prevê em seu subitem 7.9. que "erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação", (grifo nosso)

Razão Social: Construtora W Mendes Ltda. EPP

CNPJ: 13.252.128/0001-94

Telefone: (65) 3661-3737 / 9 9991-9276 / 9 8422-4684

Rua: Joaquim Murtinho, nº 940 Centro Sul

CEP: 78020-290

Cidade: Cuiabá Est: MT.



Considerando que os itens do Instrumento Convocatório estabelece a promoção de diligência, nos termos do art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93:

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, (grifo nosso)

EM TEMPO A EMPRESA VEM ATRAVES DESTE REQUERER QUE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO FAÇA A DILIGENCIA EM TODAS AS COMPOSIÇÕES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DESTE PROCESSO LICITARIO.

DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito, para que, **habilite a empresa W MENDES CONSTRUTORA LTDA. – EPP.**

Nestes termos

Pede deferimento.

CUIABÁ-MT, 10 DE JUNHO DE 2019.

IZAÍAS MENDES DA SILVA
RG: 1262479-9
CPF: 973.837.839-72
CNPJ: 13.252.128/0001-94

Razão Social: Construtora W Mendes Ltda. EPP
CNPJ: 13.252.128/0001-94
Telefone: (65) 3661-3737 / 9 9991-9276 / 9 8422-4684
Rua: Joaquim Murtinho, nº 940 Centro Sul
CEP: 78020-290
Cidade: Cuiabá Est: MT.



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 02/2019

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa Construtora W Mendes LTDA, CNPJ nº.13.252.128/0001-94, localizada à Rua: Joaquim Murtinho nº940, Bairro: Centro SUL, cidade: Cuiabá-MT, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Izaias Mendes da Silva, portador da Cédula de Identidade nº1262479-9 e do CPF nº 973.837.839-72, **DECLARA** para os devidos fins que em conformidade com a Lei n.º 8.666/93:

Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93; inexistem fatos supervenientes ao seu credenciamento junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para este certame;

Cumprimos todos os requisitos de habilitação solicitados no instrumento convocatório.

Cuiabá/MT, 10 de Junho de 2019.

IZAIAS MENDES DA SILVA
RG: 1262479-9
CPF: 973.837.839-72
CNPJ: 13.252.128/0001-94

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2018) COM DESONERAÇÃO				
			BDI	24,83%
OBRA:	OBRA: RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE AREA DE PRESERVAÇÃO			
LOCAL:	LOCAL: POÇO DO URUBU			
	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEIS SOCIAIS:		
		COM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	0,00%	0,00%	
A3	SENAI	0,00%	0,00%	
A4	INCRA	0,00%	0,00%	
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	TOTAL	11,00%	11,00%	
GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	NÃO INCIDE	
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,93%	0,71%	
B4	13º SALÁRIO	10,90%	8,33%	
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	
B7	DIAS DE CHUVAS	1,15%	NÃO INCIDE	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,03%	8,43%	
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	
B	TOTAL	46,40%	18,20%	
GRUPO C				

C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,52%	4,98%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,12%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,93%	2,24%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,69%	3,58%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,55%	0,42%
C	TOTAL	14,84%	11,34%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	3,06%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO EGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,55%	0,42%
D	TOTAL	8,35%	3,48%
		80,59%	44,02%



Artigo - Simples Nacional – Recolhimentos previdenciários e informação em GFIP/SEFIP
A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece que as empresas optantes pelo Simples Nacional que exercem atividades enquadradas nos Anexos I, II, III, V e VI, da citada lei, deverão recolher a contribuição previdenciária patronal (CPP), conforme alíquota constante na respectiva tabela em que se enquadra (tabela da LC), juntamente com os demais tributos, através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Em relação à folha de pagamento destas empresas, somente serão recolhidas em GPS as contribuições descontadas dos segurados a seu serviço, não havendo o recolhimento de nenhuma contribuição previdenciária patronal na GPS da empresa (20% e RAT).

Por outro lado, nos termos do art. 189, da IN RFB nº 971/20109, as empresas optantes pelo Simples Nacional que prestam serviços enquadrados no Anexo IV, da LC nº 123/2006, deverão efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária patronal de 20%, bem como do RAT e da contribuição descontada dos segurados a seu serviço, em GPS. Ademais, as contribuições destinadas a Terceiros

(Sesi/Sesc/Senai/Senac/Sebrae/Sest/Senat/Senar/Incra/Sescoop/Salário-educação, entre outros), incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, não são devidas pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, enquadradas em qualquer anexo, de acordo com o disposto no art. 13, § 3º, da LC 123/2006.

Deste modo, somente a empresa optante pelo Simples Nacional que presta serviços no Anexo IV deverá realizar os recolhimentos previdenciários da parte patronal (20% e RAT), em GPS, juntamente com a contribuição previdenciária descontada dos segurados. Ainda, caso a empresa optante pelo Simples Nacional prestar serviços, tanto no Anexo IV, quanto nos demais Anexos, deverá realizar os recolhimentos previdenciários da parte patronal (20% e RAT) sobre a remuneração dos empregados que prestarem serviços no Anexo IV. Já quanto ao empregado prestar serviços tanto no Anexo IV quanto nos demais Anexos, o recolhimento dos 20% e do RAT sobre a sua remuneração será feito de forma proporcional à parcela da receita bruta auferida nas atividades enquadradas no Anexo IV, em relação à receita bruta total auferida pela empresa.

Na situação acima, a empresa deverá apurar a receita bruta auferida no Anexo IV e dividir pela receita bruta total, achando um percentual a ser aplicado no valor integral que seria recolhido de 20% e de RAT e, assim, fazer o recolhimento de forma proporcional. Ressalte-se, ainda, que o art. 195, da IN RFB nº 971/2009, dispõe que a empresa do Simples Nacional que exerce atividades concomitantes deverá elaborar a sua folha de pagamento mensal destacando a remuneração dos trabalhadores que se dediquem:

- I - exclusivamente, à atividade enquadrada nos Anexos I, II, III, V e VI, da LC 123/2006;
- II - exclusivamente, à atividade enquadrada no Anexo IV, da LC 123/2006; e
- III - ao exercício concomitante de atividades.

Com relação à GFIP/SEFIP, de acordo com o art. 4º, da IN RFB nº 925/2009, para fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional que exerçam atividades Usuário: tributadas exclusivamente na forma do anexo IV, da Resolução CGSN nº 51, de 2008, devem prestar no SEFIP as seguintes informações:

- I - no campo "SIMPLES", "não optante"; e
- II - no campo "Outras Entidades", "0000".

Na situação acima, na geração do arquivo a ser utilizado para importação da folha de pagamento deverá ser informado "2100" no campo "Cód. Pagamento GPS".

Por outro lado, nos termos do art. 5º, da IN RFB nº 925/2009, para fatos geradores de

Razão Social: Construtora W Mendes Ltda

CNPJ: 13.252.128/0001-94

(65) 3661-3737 / 9 9991-9276

R: Joaquim Murtinho, nº 940 Centro Sul

CEP: 78020-290

Cidade: Cuiabá Est: MT.



contribuições previdenciárias ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional que exerçam atividades tributadas na forma dos anexos I a III e V, simultaneamente com atividades tributadas na forma do anexo IV, da Resolução CGSN nº 51, de 2008, observadas, com relação ao anexo V, exclusivamente as tabelas cujos efeitos vigoram a partir de 1º de janeiro de 2009, deverão indicar "optante" no campo "SIMPLES" do SEFIP. Ademais, nos termos do § 1º, do art. 5º supramencionado, na geração do arquivo a ser utilizado para importação da folha de pagamento deverá ser informado "2003" no campo

"Cod. Pagamento GPS" e "0000" no campo "Outras entidades". O sujeito passivo deverá preencher a GPS com os valores efetivamente devidos, utilizando o código "2003", em regra geral, devendo desconsiderar a GPS emitida pelo SEFIP.

Do exposto, conclui-se que somente a empresa optante pelo Simples Nacional que presta serviços no Anexo IV estará obrigada a recolher, seja de forma integral ou proporcional, a contribuição previdenciária patronal de 20% e o RAT em GPS, juntamente com a contribuição previdenciária descontada dos segurados. Com relação aos demais anexos (I, II, III, V e VI), o recolhimento previdenciário patronal será feito no DAS, sendo que, em GPS, apenas haverá o recolhimento da parte descontada dos segurados.

CUIABÁ-MT, 10 DE JUNHO DE 2019.



IZAÍAS MENDES DA SILVA
RG: 1262479-9
CPF: 973.837.839-72
CNPJ: 13.252.128/0001-94

Razão Social: Construtora W Mendes Ltda
CNPJ: 13.252.128/0001-94
(65) 3661-3737 / 9 9991-9276
R: Joaquim Murtinho, nº 940 Centro Sul
CEP: 78020-290
Cidade: Cuiabá Est: MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE**
amar - cuidar - acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: Reforma da Escola Municipal de Educação Básica

LOCAL: EMEB Antonio Gomes da Cruz

ENDEREÇO: Rua 07 de Setembro, Jardim Gloria I - Várzea Grande - MT - CEP: 78140-425

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO - COM DESONERAÇÃO / 2018 - BDI - 28,24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNI.COM BDI(R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,40	R\$ 102,25	R\$ 8.834,40
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	123,00	R\$ 27,26	R\$ 3.352,98
TOTAL DO ITEM							R\$ 12.187,38
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,20	R\$ 401,68	R\$ 482,01
2.2	CP-ADM-01	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	R\$ 1.101,05	R\$ 3.303,15
TOTAL DO ITEM							R\$ 3.785,16
3.0			DEMOLIÇÕES, REPAROS E TRANSPORTE DE CARGA				
3.1			DEMOLIÇÕES				
3.1.1	73622/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	102,90	R\$ 0,61	R\$ 62,76
3.1.2	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	102,30	R\$ 3,75	R\$ 383,62
3.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,02	R\$ 49,57	R\$ 942,82
3.1.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	102,30	R\$ 4,32	R\$ 441,93
3.1.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,60	R\$ 23,57	R\$ 37,71
3.2			BLOCO ANEXO				
3.2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,40	R\$ 23,57	R\$ 150,84
3.2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	R\$ 7,97	R\$ 40,16
3.2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,28	R\$ 49,57	R\$ 212,00
3.3			REPAROS				
3.3.1	CP-REP-01	PRÓPRIA	REPARO EM ESTRUTURA DE AÇO DA JANELA	UN	17,00	R\$ 69,86	R\$ 1.187,62
3.3.2	CP-REP-02	PRÓPRIA	REPARO EM PAREDE - INCLUSO RASGO EM ALVENARIA	M2	1,96	R\$ 173,48	R\$ 339,15
3.3.3	CP-REP-03	PRÓPRIA	SUBSTITUIÇÃO EM VIDROS DA JANELA	M2	3,12	R\$ 144,47	R\$ 450,74
3.3.4	CP-REP-05	PRÓPRIA	REPARO EM ELEMENTOS CERÂMICOS DO PISO	M2	6,15	R\$ 52,48	R\$ 322,75
3.3.5	CP-REP-06	PRÓPRIA	REPARO EM ELEMENTOS CERÂMICOS DA PAREDE	M2	6,15	R\$ 73,86	R\$ 454,23
3.3.6	CP-REP-07	PRÓPRIA	REPARO EM PIA DA COZINHA - INCLUSO ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES E EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA	UN	1,00	R\$ 972,58	R\$ 972,58
3.4			CARGA E TRANSPORTE				
3.4.1	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	49,80	R\$ 4,65	R\$ 231,58
3.4.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	373,53	R\$ 1,46	R\$ 545,34
TOTAL DO ITEM							R\$ 6.775,83
4.0			FUNDAÇÕES DO MURO				
4.1			SAPATAS				
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,68	R\$ 75,43	R\$ 277,20
4.1.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,56	R\$ 157,11	R\$ 1.187,75
4.1.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	1,89	R\$ 16,58	R\$ 31,33
4.1.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,29	R\$ 10,52	R\$ 245,04
4.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,57	R\$ 431,00	R\$ 244,37
4.1.6	74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,57	R\$ 124,85	R\$ 70,78
4.2			VIGA BALDRAME				
4.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,68	R\$ 113,04	R\$ 529,02
4.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	31,20	R\$ 52,66	R\$ 1.642,99
4.2.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	7,80	R\$ 16,58	R\$ 129,32
4.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,25	R\$ 15,20	R\$ 550,97
4.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,03	R\$ 12,86	R\$ 1.054,92

OBRA: Reforma do Escola Municipal de Educação Básica
LOCAL: EMEB Antonio Gomes da Cruz

ENDEREÇO: Rua 07 de Setembro, Jardim Gloria 1 - Várzea Grande - MT - CEP: 78140-425

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SIMAF NOVEMBRO - COM DESONERÇÃO / 2018 - BDI - 24,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI(R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	90777	SIMAF	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	86,40	R\$ 77,20	R\$ 96,49	R\$ 8.336,73
1.2	90776	SIMAF	ENCARGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	123,00	R\$ 20,72	R\$ 25,86	R\$ 3.180,78
			TOTAL DO ITEM					R\$ 11.517,51
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	74091	SIMAF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,20	R\$ 311,74	R\$ 389,14	R\$ 466,96
2.2	CP-ADM-01	SIMAF	LOCAÇÃO DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	R\$ 450,00	R\$ 561,73	R\$ 1.685,19
			TOTAL DO ITEM					R\$ 2.152,15
3.0 DEMOLIÇÕES, REPAROS E TRANSPORTE DE CARGA								
3.1 DEMOLIÇÕES								
3.1.1	73927/2	SIMAF	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	102,90	R\$ 0,48	R\$ 0,59	R\$ 60,71
3.1.2	97649	SIMAF	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	102,30	R\$ 2,86	R\$ 3,57	R\$ 365,21
3.1.3	97672	SIMAF	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,02	R\$ 37,46	R\$ 46,76	R\$ 889,37
3.1.4	97641	SIMAF	REMOÇÃO DE FORNO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	102,30	R\$ 3,26	R\$ 4,06	R\$ 412,33
3.1.5	97645	SIMAF	REMOÇÃO DE LAMELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,60	R\$ 17,84	R\$ 22,26	R\$ 35,61
3.2 BLOCO ANEXO								
3.2.1	97645	SIMAF	REMOÇÃO DE LAMELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,40	R\$ 17,84	R\$ 22,26	R\$ 142,46
3.2.2	97644	SIMAF	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	R\$ 6,03	R\$ 7,57	R\$ 37,90
3.2.3	97672	SIMAF	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,28	R\$ 37,46	R\$ 46,76	R\$ 199,98
3.3 REPAROS								
3.3.1	CP-REP-01	PROPRIA	REPARO EM ESTRUTURA DE AÇO DA JANELA	UN	17,00	R\$ 53,44	R\$ 66,70	R\$ 1.133,90
3.3.2	CP-REP-02	PROPRIA	REPARO EM PAREDE - INCLUSO RASCO EM ALVENARIA	M2	1,96	R\$ 136,24	R\$ 167,57	R\$ 327,59
3.3.3	CP-REP-03	PROPRIA	SUBSTITUIÇÃO EM VIDROS DA JANELA	M2	3,12	R\$ 112,66	R\$ 140,63	R\$ 439,76
3.3.4	CP-REP-05	PROPRIA	REPARO EM ELEMENTOS CERÂMICOS DO PISO	M2	6,15	R\$ 40,71	R\$ 50,81	R\$ 312,48
3.3.5	CP-REP-06	PROPRIA	REPARO EM ELEMENTOS CERÂMICOS DA PAREDE	M2	6,15	R\$ 57,38	R\$ 71,67	R\$ 440,46
3.3.6	CP-REP-07	PROPRIA	REPARO EM PIA DA COZINHA - INCLUSO ESCOVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES E EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA	UN	1,00	R\$ 758,41	R\$ 946,72	R\$ 946,72
3.4 CARGA E TRANSPORTE								
3.4.1	72898	SIMAF	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	49,80	R\$ 3,62	R\$ 4,51	R\$ 224,61
3.4.2	95875	SIMAF	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, COM ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM. AF_12/2016	M3XKM	373,53	R\$ 1,14	R\$ 1,42	R\$ 530,40
			TOTAL DO ITEM					R\$ 6.501,49
4.0 FUNDAÇÕES DO MURO								
4.1 SAPATAS								
4.1.1	93358	SIMAF	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PROFUNDIDADE MENOR DO IGUAL A 1,30 M. AF_02/2016	M3	3,48	R\$ 56,99	R\$ 71,14	R\$ 248,43
4.1.2	96541	SIMAF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA, COMERSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,56	R\$ 119,72	R\$ 149,44	R\$ 1.129,76
4.1.3	96617	SIMAF	LASTRO DE CONCRETO MAREIO, APLICADO EM BLOCOS DE CONDOMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	1,89	R\$ 12,81	R\$ 15,99	R\$ 30,72
4.1.4	96546	SIMAF	ABRIGAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	M3	22,29	R\$ 8,14	R\$ 10,16	R\$ 226,65
4.1.5	94965	SIMAF	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,57	R\$ 334,41	R\$ 417,49	R\$ 238,68
4.1.6	74157/4	SIMAF	LANCAMENTO APLICADO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,57	R\$ 94,34	R\$ 117,76	R\$ 66,76
4.2 VIGA BALDAME								
4.2.1	96527	SIMAF	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	4,68	R\$ 85,40	R\$ 106,60	R\$ 498,88
4.2.2	96536	SIMAF	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	31,20	R\$ 40,21	R\$ 50,19	R\$ 1.565,92
4.2.3	96617	SIMAF	LASTRO DE CONCRETO MAREIO, APLICADO EM BLOCOS DE CONDOMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	7,80	R\$ 12,81	R\$ 15,99	R\$ 124,72
4.2.4	96543	SIMAF	ABRIGAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	M3	36,25	R\$ 11,72	R\$ 14,63	R\$ 530,30
4.2.5	96545	SIMAF	ABRIGAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	M3	82,03	R\$ 9,95	R\$ 12,47	R\$ 1.018,83

	COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0713000	17,59	1,25
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1401000	14,41	2,01
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							-
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							3,26
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							3,26
3.1.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		17,84	-
	INSUMO	42655	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA	KG	0,0984000	11,20	1,10
	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3643000	17,68	6,44
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7156000	14,41	10,30
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							1,10
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							16,74
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							17,84
3.2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		17,84	-
	INSUMO	42655	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA	KG	0,0984000	11,20	1,10
	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3643000	17,68	6,44
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7156000	14,41	10,30
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							1,10
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							16,74
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							17,84
3.2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		6,03	-
	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315000	17,68	2,32
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582000	14,41	3,71
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							-
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							6,03
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							6,03
3.2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITA	M3		37,46	-
	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	17,68	3,97
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3248000	14,41	33,49
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							-
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							37,46
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							37,46
3.3.1	CP-REP-01	PROPRIA	REPARO EM ESTRUTURA DE AÇO DA JANELA	UN		53,44	-
COMPOSICAO	SINAPI	1319	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	2,3000000	6,68	15,36
COMPOSICAO	SINAPI	4049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	L	0,1600000	37,53	6,00
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,68	17,68
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,41	14,40
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							21,36
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							32,08
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							53,44
3.3.2	CP-REP-02	PROPRIA	REPARO EM PAREDE - INCLUSO RASGO EM ALVENARIA	M2		134,24	-
COMPOSICAO	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES	M	0,0250000	18,70	0,46
COMPOSICAO	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9	M2	1,0000000	64,40	64,40
COMPOSICAO	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E	M2	1,0000000	28,90	28,90
COMPOSICAO	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,0250000	336,09	8,40
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,41	14,40
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,68	17,68
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							102,16
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							32,08
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							134,24
3.3.3	CP-REP-03	PROPRIA	SUBSTITUIÇÃO EM VIDROS DA JANELA	M2		112,66	-
COMPOSICAO	SINAPI	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	1,00	11,77	11,77
COMPOSICAO	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	1,00	100,89	100,89
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							112,66
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							-
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							112,66
3.3.4	CP-REP-05	PROPRIA	REPARO EM ELEMENTOS CERÂMICOS DO PISO	M2		40,71	-
COMPOSICAO	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APL	M2	1,00	33,74	33,74
COMPOSICAO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	17,68	2,65
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	14,41	4,32
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							33,74
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							6,97
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							40,71
3.3.5	CP-REP-06	PROPRIA	REPARO EM ELEMENTOS CERÂMICOS DA PAREDE	M2		57,38	-
COMPOSICAO	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M2	1,00	50,41	50,41

OBRA: Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil
 LOCAL: CMEI Aurélio Corrêa de Almeida
 ENDEREÇO: Avenida São Gonçalo, Q 08 L 10, Q 08 10, Maringe I - CEP: 78150-000
 MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO - COM DESONERAÇÃO / 2018 - BDI - 24,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1.1	99777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	99,30	R\$ 77,30	R\$ 96,49	R\$ 9.581,45
1.2	99776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00	R\$ 20,72	R\$ 25,84	R\$ 3.723,84
TOTAL DO ITEM								R\$ 13.305,29
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,20	R\$ 311,75	R\$ 389,15	R\$ 466,98
2.2	73847/1	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIÇÃO INCL INST ELET LARG=2,20 COM P=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERM/ACUSTICO CHASSIS REFORÇ PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/LARGA/DESCARGA	MES	3,00	R\$ 488,59	R\$ 510,84	R\$ 1.530,12
TOTAL DO ITEM								R\$ 1.997,10
3.0			DEMOLIÇÕES, REPAROS E TRANSPORTE DE CARGA					
3.1			DEMOLIÇÕES					
3.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,95	R\$ 37,47	R\$ 46,77	R\$ 512,13
3.1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,54	R\$ 6,94	R\$ 7,53	R\$ 169,87
3.2			REPAROS					
3.2.1	CP-RP-01	PRÓPRIA	REPARO EM ESTRUTURA DE AÇO DA JANELA	UN	8,00	R\$ 53,45	R\$ 66,72	R\$ 533,76
3.2.2	CP-RP-02	PRÓPRIA	REPARO EM PAREDE - INCLUSO BASCO EM ALVENARIA	M2	4,95	R\$ 134,75	R\$ 167,58	R\$ 829,52
3.2.3	CP-RP-03	PRÓPRIA	SUBSTITUIÇÃO EM VIDROS DA JANELA	M2	1,48	R\$ 112,68	R\$ 140,63	R\$ 225,00
3.2.4	CP-RP-05	PRÓPRIA	SUBSTITUIÇÃO EM ELEMENTOS CERÂMICOS DA PAREDE - INCLUSO DEMOLIÇÃO E RETIRADA	M2	0,04	R\$ 59,66	R\$ 74,47	R\$ 446,82
3.3			CARGA E TRANSPORTE					
3.3.1	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,68	R\$ 3,82	R\$ 4,51	R\$ 79,72
3.3.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	132,58	R\$ 1,14	R\$ 1,42	R\$ 188,76
TOTAL DO ITEM								R\$ 2.985,08
4.0			FUNDAÇÃO					
4.1			SAPATAS					
4.1.1	93358	SINAPI	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,80	R\$ 57,80	R\$ 71,15	R\$ 56,97
4.1.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,20	R\$ 119,72	R\$ 149,44	R\$ 627,64
4.1.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DO SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,52	R\$ 12,81	R\$ 15,99	R\$ 40,29
4.1.4	85667	SINAPI	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA REVURADA Q-92, AÇO CA-60 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2,58	R\$ 12,68	R\$ 15,82	R\$ 40,84
4.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,50	R\$ 8,14	R\$ 10,16	R\$ 66,04
4.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,70	R\$ 324,41	R\$ 417,44	R\$ 292,20
4.1.7	74157/4	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,70	R\$ 96,25	R\$ 117,77	R\$ 82,43
4.2			VIGA BALDRAME					
4.2.1	96527	SINAPI	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,20	R\$ 85,41	R\$ 106,61	R\$ 127,93
4.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	R\$ 40,21	R\$ 50,19	R\$ 602,28
4.2.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DO SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,90	R\$ 12,81	R\$ 15,99	R\$ 62,36
4.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,80	R\$ 11,72	R\$ 14,63	R\$ 216,52
4.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,20	R\$ 9,95	R\$ 12,42	R\$ 375,08
4.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,05	R\$ 334,41	R\$ 417,44	R\$ 438,31
4.2.7	74157/4	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	1,05	R\$ 94,25	R\$ 117,77	R\$ 122,65
4.2.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,20	R\$ 19,59	R\$ 24,45	R\$ 4,89
4.2.9	74106/1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	8,10	R\$ 19,59	R\$ 24,45	R\$ 198,04
4.3			PILAR					
4.3.1	92412	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	23,50	R\$ 57,41	R\$ 71,66	R\$ 1.684,01
4.3.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,00	R\$ 11,77	R\$ 14,69	R\$ 279,11
4.3.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,80	R\$ 8,09	R\$ 10,09	R\$ 699,21
4.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,26	R\$ 324,41	R\$ 417,44	R\$ 595,97
4.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,26	R\$ 146,01	R\$ 182,26	R\$ 229,64
4.4			VIGA					
4.4.1	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	12,00	R\$ 53,42	R\$ 66,68	R\$ 800,16
4.4.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,30	R\$ 11,77	R\$ 14,69	R\$ 217,41
4.4.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,20	R\$ 8,09	R\$ 10,09	R\$ 244,71
4.4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,05	R\$ 334,41	R\$ 417,44	R\$ 438,31
4.4.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,05	R\$ 146,01	R\$ 182,26	R\$ 191,37
TOTAL DO ITEM								R\$ 8.722,32

	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315000	17,68	2,32
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582000	14,41	3,72
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							-
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							6,04
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							6,04
3.2.1	CP-REP-01	PROPRIA	REPARO EM ESTRUTURA DE AÇO DA JANELA	UN		53,45	-
OMPOSIÇÃO	SINAPI	1319	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 K	KG	2,3	6,68	15,36
OMPOSIÇÃO	SINAPI	4049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	L	0,16	37,53	6,00
OMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,68	17,68
OMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,41	14,41
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							21,36
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							32,09
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							53,45
3.2.2	CP-REP-02	PROPRIA	REPARO EM PAREDE - INCLUSO RASGO EM ALVENARIA	M2		134,25	-
OMPOSIÇÃO	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS M	M	0,025	18,70	0,46
OMPOSIÇÃO	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	1	64,40	64,40
OMPOSIÇÃO	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUA	M2	1	28,90	28,90
OMPOSIÇÃO	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIT	M3	0,025	336,09	8,40
OMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,41	14,41
OMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,68	17,68
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							102,16
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							32,09
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							134,25
3.2.3	CP-REP-03	PROPRIA	SUBSTITUIÇÃO EM VIDROS DA JANELA	M2		112,66	-
OMPOSIÇÃO	SINAPI	85421	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	1	11,77	11,77
OMPOSIÇÃO	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	1	100,89	100,89
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							112,66
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							-
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							112,66
3.2.4	CP-REP-05	PROPRIA	SUBSTITUIÇÃO EM ELEMENTOS CERÂMICOS DA PAREDE - INCL	M2		59,66	-
OMPOSIÇÃO	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ES	M2	1	44,16	44,16
OMPOSIÇÃO	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP	M2	1	15,33	15,33
OMPOSIÇÃO	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,01	17,67	0,17
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							59,66
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							-
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							59,66
3.3.1	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINH	M3		3,62	-
	COMPOSICAO	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL M	CHP	0,0070000	172,75	1,20
	COMPOSICAO	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE	CHP	0,0180000	120,85	2,17
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180000	14,41	0,25
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							3,37
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							0,25
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							3,62
3.3.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VI	M3XKM		1,14	-
	COMPOSICAO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOT	CHP	0,0062500	177,57	1,10
	COMPOSICAO	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOT	CHI	0,0015600	31,19	0,04
TOTAL DE MATERIAL/OU EQUIPQMENTO =====>							1,14
LS = 80,59% - MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAL =====>							-
VALOR PARCIL SEM BDI =====>							1,14
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	M3		57,00	-
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560000	14,41	57,00