ESCLARECIMENTOS

Pergunta 01: Gostaria de solicitar esclarecimentos quanto a forma de execução deste pregão, se o serviço pode ser realizado com concreto usinado ou por betoneira?

Resposta 01: Concreto Usinado, conforme previsto no item 2.3.1 da Planilha Orçamentária, disponível no site da Prefeitura juntamente com o Edital.

2.3		EXECUÇÃO DE CALÇADA						
2.3.1	COMP 004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, <u>USINADO</u> , ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, <u>NÃO ARMADO</u> . AF_07/2016	M2	22.000,00	R\$ 56,03	R\$ 71,85	R\$ 1.580.700,00	

Pergunta 02: Seria em quantos metros cúbicos o serviço?

Resposta 02: 22.000m2 (quantidade planilha) x 0,06 (espessura) = 1.320 m3.

2.3		EXECUÇÃO DE CALÇADA						
2.3.1	COMP 004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, <u>ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO</u> . AF_07/2016	<u>M2</u>	<u>22.000,00</u>	R\$ 56,03	R\$ 71,85	R\$ 1.580.700,00	

Pergunta 03: O cimento usinado será fornecido por nossa empresa?

Resposta 03: O cimento usinado deverá ser fornecido pela empresa vencedora, conforme composição de custos da Planilha Orçamentária, disponível no site da Prefeitura juntamente com o Edital.