



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

LOGRADOUROS: AVENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER

BAIRRO: UNIPARK

ÁREA: 6.223,00 m²

EXTENSÃO: 889,00 m

VOLUME 4 – ORÇAMENTO DAS OBRAS

MARÇO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

LOGRADOUROS: AVENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER

BAIRRO: UNIPARK

ÁREA: 6.223,00 m²

EXTENSÃO: 889,00 m

Elaboração: Evvia Engenharia e Consultoria Ltda

Resp. Técnico: Eng. Marcos Catalano Correa RNP: 2604474980

A.R.T.: 1220210142154

Eng. Diogo Menezes Souza RNP: 1006961909

A.R.T.: 1220210144178

Contrato: 083/2021

VOLUME 4 – ORÇAMENTO DAS OBRAS

SUMÁRIO

1- APRESENTAÇÃO	4
2- MAPA DE LOCALIZAÇÃO	6
3- RESUMO DO ORÇAMENTO E BDI's	8
4- DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	12
5- METODOLOGIA.....	18
6- PESQUISA DE MERCADO	20
7- QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE	22
8- CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS.....	24
9- PLANO DE EXECUÇÃO	36



1- APRESENTAÇÃO

A **EVVIA ENGENHARIA DE CONTRATOS** apresenta o **Volume 4 – Orçamento das Obras**, referente à elaboração dos estudos de tráfego, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e projetos: geométrico, terraplenagem, pavimentação e drenagem superficial, incluindo obras complementares, localizado nos logradouros: Avenida Ari Paes Barreto, Rua Jair Gomes, Rua Castro de Barros, Rua Tancredo Neves, Rua Augusto Mário, Rua 08, Rua 23, Rua Dr^a Rita Lobato, Travessa Cinco e Travessa Fenelon Muller, no Bairro: Unipark, em Várzea Grande/MT, com área total de **6.223,00 m²**.

O Projeto foi concebido seguindo as orientações estabelecidas nas normas da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, do DNIT e ABNT.

Este estudo é constituído dos seguintes Volumes:

Volume – 1: Relatório do projeto;

Volume – 2: Projeto de execução;


Volume – 4: Orçamento das obras.



2- MAPA DE LOCALIZAÇÃO



BRASIL – MATO GROSSO



VÁRZEA GRANDE



 RUAS PROJETADAS

BAIRRO UNIPARK - VÁRZEA GRANDE/MT



3- RESUMO DO ORÇAMENTO E BDI's

RESUMO DOS PREÇOS		
ANEXO		
SERVIÇOS		DEZEMBRO/2021 SINAPI DATA BASE : JULHO/2021 SICRO NÃO DESONERADO
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.940,32
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.032,22
3.0	ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO	17.609,48
4.0	TERRAPLENAGEM	168.792,51
5.0	PAVIMENTAÇÃO	603.602,63
6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	13.077,26
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	103.267,27
TOTAL GERAL		983.321,69
ÁREA (m²)		6.223,000
TOTAL/M² (R\$)		158,01
TOTAL/KM (R\$)		1.106.098,64
BAIRRO	UNIPARK	
LOGRADOUROS	AVENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER	
OBRA	Pavimentação de Vias Urbanas	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE									
BAIRRO : UNIPARK									
AVENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER									
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas									
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário									
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)	BDI R\$	CUSTO OBRA R\$	Outras Fontes R\$	VALOR DA OBRA R\$			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,08							
1.1	Administração Central	4,01							
1.2	Seguro e Garantia	0,40							
1.3	Riscos	0,56							
1.4	Despesas Financeiras	1,11							
2.0	LUCRO	7,30							
2.1	Lucro Operacional	7,30							
3.0	TRIBUTOS	5,65							
3.1	PIS	0,65							
3.2	COFINS	3,00							
3.3	ISSqn	2,00							
3.4	CPRB	0,00							
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.									
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		20,70%							
						R\$			
						-			

Formula para o calculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Administração Central (AC)
 Seguro e Garantia (S e G)
 Riscos (R)
 Despesas Financeiras (DF)
 Lucro/ Remuneração (L)
 Tributos (I = Pis + Cofins + ISSqn + CPRB)

4- DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										DATA BASE:			
			AVENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER												DEZEMBRO/2021 SINAPI JULHO/2021 SICRO	
			OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas													
			BAIRRO: UNIPARK													
B.D.I.			20,70%		6.223,00		EXTENSÃO (m) :		889,00		NÃO DESONERADO					
B.D.I. DIFERENCIADO			15,27%													
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/BDI	SUBTOTAL	TOTAL							
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Comp. 1.1	Composição	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	12,000	326,35	393,90	4.726,80								
1.2	93584	SINAPI	Execução de depósito em canteiro de obra	m²	30,000	773,65	933,79	28.013,70								
1.3	Comp. 1.3	Composição	Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuveir/2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerf trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclínsteletr/hidr excl transp/carga/descarga	mês	6,000	590,62	712,87	4.277,22								
1.4	5213417	SICRO	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película a retrorrefletiva tipo I + III	m²	20,000	369,62	446,13	8.922,60	45.940,32							
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
2.1	Comp. 2.1	Composição	Administração Local	unid	1,000	25.710,21	31.032,22	31.032,22	31.032,22							
3.0			ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO													
3.1	Comp. 3.1	Composição	Ensaio de regularização de sub-leito	m²	7.112,000	1,14	1,37	9.743,44								
3.2	Comp. 3.2	Composição	Ensaio de Sub-base estabilizada granulométrica mente	m³	1.066,800	2,19	2,64	2.816,35								
3.3	Comp. 3.3	Composição	Ensaio de base estabilizada granulométrica mente	m³	1.422,400	2,19	2,64	3.755,13								
3.4	Comp. 3.4	Composição	Ensaio de resistência a compressão e implantes do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m)	un	8,290	129,38	156,16	1.294,56	17.609,48							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					DATA BASE:	
			AVENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCHEDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER					DEZEMBRO/2021 SINAPI	
			OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas					JULHO/2021 SICRO	
			BAIRRO: UNIPARK						
B.D.I.			20,70%						
B.D.I. DIFERENCIADO			15,27%						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	EXTENSÃO (m)	SUBTOTAL	TOTAL
4.0			TERRAPLENAGEM						
4.1	Comp. 4.1	Composição	Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	2.667,000	0,64	0,77	2.053,59	
4.2	Comp. 4.2	Composição	Escavação mecânica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator esteiras 160hp)	m³	2.358,972	1,87	2,25	5.307,68	
4.3	5502137	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,322	4,48	5,40	682,13	
4.4	5503041	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	109,845	6,33	7,64	839,21	
4.5	93595	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016	txkm	14.931,351	1,21	1,46	21.799,77	
4.6	95878	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016	txkm	101.394,289	1,11	1,33	134.854,40	
4.7	Comp. 4.7	Composição	Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp	m³	2.485,294	1,09	1,31	3.255,73	168.792,51
5.0			PAVIMENTAÇÃO						
5.1	Comp. 5.1	Composição	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	7.112,000	1,35	1,63	11.592,56	
5.2	M980	COTAÇÃO	Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida)	m³	2.862,580	15,00	17,29	49.494,00	
5.3	Comp. 5.3	Composição	Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	m³	1.066,800	8,86	10,69	11.404,09	
5.4	Comp. 5.4	Composição	Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	m³	1.422,400	8,86	10,69	15.205,45	
5.5	Comp. 5.5	Composição	Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. af_09/2017	m²	5.689,600	8,74	10,54	59.968,38	
5.6	Comp. 5.6	Composição	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	5.689,600	2,56	3,08	17.523,96	
5.7	Comp. 5.7	Composição	Construção de pavimento com aplicação de concreto betumínoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	m³	170,688	1.306,01	1.576,35	269.064,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA BASE: DEZEMBRO/2021 SINAPI JUL.HO/2021 SICRO			
B.D.I. DIFERENCIADO			B.D.I.			ÁREA (m²) : 6.223,00			EXTENSÃO (m) : 889,00		NÃO DESONERADO	
Avenida ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER			OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas									
BAIRRO: UNIPARK												
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/BDI	SUBTOTAL	TOTAL			
5.8	Comp. 5.8	Composição	Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora	m³	170,688	6,29	7,59	1.295,52				
5.9	93595	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016	txkm	15.755,640	1,21	1,46	23.003,23				
5.10	93878	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt at 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016	txkm	106.991,790	1,11	1,33	142.299,08				
5.11	Comp. 5.11	Composição	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	2.133,600	1,07	1,29	2.752,34	603.602,63			
6.0			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL									
6.1	Comp. 6.1	Composição	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica c/ micro esfera de vidro	m²	233,102	16,11	19,44	4.531,50				
6.2	5213405	SICRO	Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	50,570	42,85	51,71	2.614,97				
6.3	5213417	SICRO	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	3,679	369,62	446,13	1.641,31				
6.4	5213855	SICRO	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m		13,000	273,38	329,96	4.289,48	13.077,26			
7.0			OBRAS COMPLEMENTARES									
7.1	94267	SINAPI	Guia (meio-fio) esarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016	m	1.541,397	50,05	60,41	93.115,79				
7.2	94268	SINAPI	Guia (meio-fio) esarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016	m	116,603	53,90	65,05	7.585,02				
7.3	Comp. 7.3	Composição	Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45x25cm	unid	26,000	81,78	98,71	2.566,46	103.267,27			
								TOTAL	983.321,69			

LOGRADOUROS										AVENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER									
4.0										TERRAPLENAGEM									
Tipo de transporte 93589 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)										BAIRRO: UNIPARK									
CÓDIGO		SERVIÇO		MATERIAL		QUANT.		UNID		F.UTILIZAÇÃO		PESO(T) A TRANSPORTAR		DMT(KM)		MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)			
										FATOR		UNID.							
Comp. 4.2		Escavacao o mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/tractor esteiras 160hp)		Solo		2.358,972		m³		1,84		t/m³		4.340,51		14.931,35			
TOTAL																14.931,35			
Tipo de transporte 95875 Transporte local em rodov. pavim. (const.)										BAIRRO: UNIPARK									
CÓDIGO		SERVIÇO		MATERIAL		QUANT.		UNID		F.UTILIZAÇÃO		PESO(T) A TRANSPORTAR		DMT(KM)		MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)			
										FATOR		UNID.							
Comp. 4.2		Escavacao o mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/tractor esteiras 160hp)		Solo		2.358,972		m³		1,84		t/m³		4.340,51		101.394,29			
TOTAL																101.394,29			

LOGRADOUROS	AVENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER									
5.0	PAVIMENTAÇÃO									
	Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)									
CÓDIGO	SERVIÇO	BAIRRO: UNIPARK				PESO(T) A TRANSPORTAR	DMT(KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)		
		MATERIAL	QUANT.	UNID.	F.UTILIZAÇÃO	UNID.				
Comp. 5.3	Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	Solo	1.066,800	m³	1,84	t/m³	1.962,91	3,44	6.752,42	
Comp. 5.4	Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	Solo	1.422,400	m³	1,84	t/m³	2.617,22	3,44	9.003,22	
TOTAL									15.755,64	
	Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.)									
CÓDIGO	SERVIÇO	BAIRRO: UNIPARK				PESO(T) A TRANSPORTAR	DMT(KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)		
		MATERIAL	QUANT.	UNID.	F.UTILIZAÇÃO	UNID.				
Comp. 5.3	Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	Solo	1.066,800	m³	1,84	t/m³	1.962,91	23,36	45.853,62	
Comp. 5.4	Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	Solo	1.422,400	m³	1,84	t/m³	2.617,22	23,36	61.138,17	
TOTAL									106.991,79	
	Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica									
CÓDIGO	SERVIÇO	BAIRRO: UNIPARK				PESO(T) A TRANSPORTAR	DMT(KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)		
		MATERIAL	QUANT.	UNID.	F.UTILIZAÇÃO	UNID.				
Comp. 5.7	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. af_03/2017	massa	170,688	m³	1,0000	m³/m³	170,69	12,50	2.133,60	
TOTAL									2.133,60	



5- METODOLOGIA

5.1 – GENERALIDADES

Para a elaboração do Volume 4 – Orçamento da Obra, foi utilizado às planilhas de cálculo de custo unitárias normalmente empregadas para obras de vias públicas, a saber: SICRO – Sistemas de Custos Rodoviários do DNIT de julho/2021, SINAPI da Caixa Econômica Federal de dezembro/2021.

5.2 - PESQUISA DE MERCADO

Este item trata dos levantamentos dos preços efetuados junto aos fabricantes e representantes dos equipamentos e materiais.

5.3 - CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS

Este tema abrange a elaboração do cálculo dos custos horários de utilização produtiva e improdutivo e foram utilizadas das tabelas a acima referenciadas.

5.4 - BONIFICAÇÃO

Para fornecimento de material foi aplicada a bonificação de 15,27% e demais serviço foi empregado à bonificação de 20,70% de acordo com o Acórdão nº 2622/2013 – TCU - Plenário.

5.5- PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS

Foram adotadas as produções de equipes mecânicas das composições de custos da tabela do SICRO.

5.6 - CUSTOS UNITÁRIOS

São apresentadas aqui as composições dos custos unitários que alteram em função da variação de preços regionais.



6- PESQUISA DE MERCADO



7- QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE - DMT

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (DMT)						
Serviço	Material	Percursos		DMT		
		Origem	Destino	RP	PAV	Total
Material de jazida	Solo	J-01	Pista - DMT	3,44	23,36	26,80
Concretos, argamassas e pavimentação	Cimento	Várzea Grande	Pista - DMT		10,00	10,00
	Areia	A-01(Draga Monte Sto.)	Pista - DMT		10,50	10,50
	Areia	A-01(Draga Monte Sto.)	Usina		5,30	5,30
	Brita	Brita Guia	Pista - DMT		48,10	48,10
	Brita, pó de pedra e pedra de mão	Brita Guia	Usina		43,70	43,70
Formas e escoramentos	Massa	Usina	Pista - DMT		12,50	12,50
Concretos e cercas	Madeiras e pregos	Várzea Grande	Pista - DMT		10,00	10,00
	Aços e arames	Várzea Grande	Pista - DMT		10,00	10,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE						
LOGRADOUROS: A VENIDA ARI PAES BARRETO, RUA JAIR GOMES, RUA CASTRO DE BARROS, RUA TANCREDO NEVES, RUA AUGUSTO MÁRIO, RUA 08, RUA 23, RUA DRª RITA LOBATO, TRAVESSA CINCO e TRAVESSA FENELON MULLER						
BAIRRO: UNIPARK						



8- CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração		Obra: Bairros Mapim, Jardim Alá e Jardim dos Estados	
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Código: COM P. 1.1		rod. Equipe: 1,000 Unid: M 2	
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4,5 (CIMENTO/	M 3	0,01000	310,35	3,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100000	20,85	20,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	16,83	33,66
04417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	100000	4,89	4,89
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00000	9,04	36,16
04813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M	M 2	100000	225,00	225,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	24,41	2,69
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					326,35
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					326,35
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					67,55
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					393,90

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração		Obra: Bairros Mapim, Jardim Alá e Jardim dos Estados	
Serviço: Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga		Código: COM P. 1.3		rod. Equipe: 1,000 Unid: mês	
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	100000	100	590,62	590,62
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					590,62
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					590,62
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					122,25
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					712,87

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração		Obra: Bairro Unipark	
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		Código: COM P. 1.1			
		rod. Equipe: 1,000		Unid: M 2	
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4,5 (CIMENTO/	M 3	0,01000	310,35	3,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100000	20,85	20,85
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	16,83	33,66
04417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	100000	4,89	4,89
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00000	9,04	36,16
04813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M	M 2	100000	225,00	225,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1000	24,41	2,69
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					326,35
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					326,35
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					67,55
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					393,90

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga		Código: COM P. 1.3				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: mês		
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30' X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	100000	100	590,62	590,62	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					590,62	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					590,62	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					122,25	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					712,87	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL		Código: COM P. 2.1				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: UND		
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	150000	3.047,70	4.571,55	
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	MES	0,50000	16.537,74	8.268,87	
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	150000	4.200,88	6.301,32	
94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50000	3.123,77	1.561,89	
101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM	MES	0,50000	4.185,80	2.092,90	
101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50000	1450,20	725,10	
101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS	MES	0,50000	4.377,17	2.188,59	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					25.710,21	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					25.710,21	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					5.322,01	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					31.032,22	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO		Código: COM P. 3.1				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: M2		
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UND	0,00130	16195	0,21	
74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UND	0,00130	10123	0,13	
74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UND	0,00130	9109	0,12	
74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	0,00130	192,32	0,25	
74022/011	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UND	0,00080	80,96	0,06	
74022/012	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	0,00130	232,82	0,30	
74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MODIFICADOS	UND	0,00100	60,72	0,06	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					1,14	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					1,14	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,23	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					1,37	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: ENSAIOS DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE		Código: COM P. 3.2				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: UND		
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UND	0,00170	16195	0,28	
74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UND	0,00170	10123	0,17	
74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UND	0,00170	9109	0,15	
74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	0,00170	192,32	0,33	
74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UND	0,00500	80,96	0,40	
74022/019	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	0,00170	232,82	0,40	
74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UND	0,00500	60,72	0,30	
74022/042	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UND	0,00170	9109	0,15	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					2,19	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					2,19	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,45	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					2,64	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE		Código: COM P. 3.3				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: UND		
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UND	0,00170	16195	0,28	
74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UND	0,00170	10123	0,17	
74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UND	0,00170	9109	0,15	
74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	0,00170	192,32	0,33	
74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UND	0,00500	80,96	0,40	
74022/019	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	0,00170	232,82	0,40	
74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UND	0,00500	60,72	0,30	
74022/042	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UND	0,00170	9109	0,15	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					2,19	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					2,19	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,45	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					2,64	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark
Serviço: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO		Código: COM P. 3.4			
		rod. Equipe: 1,000		Unid: UND	
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)
88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60000	23,60	84,96
88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180000	24,68	44,42
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					129,38
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					129,38
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					26,78
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					156,16

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA		Código: COM P. 4.1				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: M 2		
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHP	0,00300	197,94	0,59	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00300	16,83	0,05	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					0,64	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					0,64	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,13	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					0,77	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)		Código: COM P. 4.2				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: M 3		
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,	CHP	0,00794	220,74	1,75	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00690	16,83	0,12	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					1,87	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					1,87	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,38	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					2,25	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP		Código: COM P. 4.7		rod. Equipe: 1,000 Unid: M 3		
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,	CHP	0,00299	220,74	0,66	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02550	16,83	0,43	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					1,09	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					1,09	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,22	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					1,31	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA			Código: COM P. 5.1			
			rod. Equipe: 1,000		Unid: M 2	
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	CHP	0,00161	269,25	0,43	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	CHI	0,00107	46,80	0,05	
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHP	0,00185	197,94	0,37	
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHI	0,00083	62,66	0,05	
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA	CHP	0,00000	196,11	0,00	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01074	16,83	0,18	
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHP	0,00134	166,84	0,22	
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHI	0,00134	34,61	0,05	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					1,35	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					1,35	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,28	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					1,63	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração		Obra: Bairro Unipark	
Serviço:	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	Código:	COM P. 5.3		
		rod. Equipe:	1,000	Unid:	M 3
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	CHP	0,00640	269,25	1,72
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	CHI	0,00950	46,80	0,44
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS	CHP	0,00270	5,83	0,02
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS	CHI	0,01330	3,62	0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHP	0,00770	197,94	1,52
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHI	0,00830	62,66	0,52
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS,	CHP	0,00740	173,80	1,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05580	16,83	0,94
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,00270	107,33	0,29
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,01330	29,82	0,40
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS,	CHI	0,00860	49,89	0,43
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHP	0,00100	190,44	0,19
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHI	0,01500	70,06	1,05
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					8,86
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					8,86
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					1,83
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					10,69

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark
Serviço:	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017		Código:	COM P. 5.4	
			rod. Equipe:	1,000	Unid: M 3
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	CHP	0,00640	269,25	1,72
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL	CHI	0,00950	46,80	0,44
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS	CHP	0,00270	5,83	0,02
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS	CHI	0,01330	3,62	0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHP	0,00770	197,94	1,52
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHI	0,00830	62,66	0,52
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉDE CARNEIRO PARA SOLOS,	CHP	0,00740	173,80	1,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05580	16,83	0,94
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,00270	107,33	0,29
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,01330	29,82	0,40
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉDE CARNEIRO PARA SOLOS,	CHI	0,00860	49,89	0,43
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHP	0,00100	190,44	0,19
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHI	0,01500	70,06	1,05
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					8,86
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					8,86
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					1,83
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					10,69

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30			Código: COM P. 5.5			
			rod. Equipe: 1,000		Unid: M 2	
Códigos	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHP	0,00200	11,18	0,02	
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHI	0,00410	5,32	0,02	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00580	16,83	0,10	
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,00100	228,97	0,23	
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,00170	107,33	0,18	
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,00410	29,82	0,12	
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHI	0,00490	45,76	0,22	
00041901	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICM S)	KG	1,20000	6,53	7,84	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					8,74	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					8,74	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					1,80	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					10,54	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C		Código: COM P. 5.6				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: M 2		
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01090	16,83	0,18	
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,00180	228,97	0,41	
96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHP	0,00040	155,08	0,06	
96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHI	0,00150	39,88	0,06	
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICM S)	KG	0,50000	3,68	1,84	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					2,56	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					2,56	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,52	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					3,08	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CБУQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE		Código: COM P. 5.7				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: M 3		
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHP	0,05800	412,04	23,90	
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHI	0,1860	149,47	17,73	
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	141260	14,19	20,04	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0,05800	180,94	10,49	
95631	ROLO COM PACTADOR VIBRATORIO TANDEM , ACO LISO, POTENCIA 125	CHP	0,09510	203,60	19,36	
95632	ROLO COM PACTADOR VIBRATORIO TANDEM , ACO LISO, POTENCIA 125	CHI	0,08150	64,74	5,28	
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHP	0,04270	117,29	5,01	
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHI	0,13390	34,90	4,67	
96463	ROLO COM PACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHP	0,04950	190,44	9,43	
96464	ROLO COM PACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,	CHI	0,30370	70,06	21,28	
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CБУQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -	T	2,55480	457,50	1.168,82	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					1.306,01	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					1.306,01	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					270,34	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					1.576,35	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA		Código: COM P. 5.8				
		rod. Equipe: 1,000		Unid: M 3		
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA	CHP	0,03480	180,88	6,29	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					6,29	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					6,29	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					1,30	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					7,59	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark	
Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		Código: COM P. 5.11		rod. Equipe: 1,000 Unid: m³xkm		
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0,00592	180,94	1,07	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					1,07	
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					1,07	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					0,22	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					1,29	

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração		Obra: Bairro Unipark	
Serviço: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO		Código: COM P. 6.1			
		rod. Equipe: 1,000		Unid: M 2	
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,	CHP	0,00333	17,185	0,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333	16,83	0,56
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	CHP	0,00333	127,82	0,43
44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 1862	KG	0,40000	20,25	8,10
05318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,13000	13,96	1,81
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 1862)	L	0,60000	6,99	4,19
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,03000	14,72	0,44
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					16,11
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					16,11
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					3,33
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					19,44

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração			Obra: Bairro Unipark
Serviço: PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM		Código: COM P. 7.3			
		rod. Equipe: 1,000		Unid: UND	
Códigos	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Custo Unit. (R\$)
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	16,83	6,73
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,00000	0,20	0,80
13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	100000	74,25	74,25
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =					81,78
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =					81,78
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (20,70 %) =					16,92
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) =					98,70



9- PLANO DE EXECUÇÃO

O Plano de execução foi elaborado em conformidade com o Escopo Básico do DNER (IS-222).

O prazo para execução dos serviços é de 180 dias.

9.1 - Natureza dos serviços

Os serviços consistem basicamente na execução das obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação e obras complementares.

9.2 - Plano de ataque

A obra deverá ser iniciada com a instalação do acampamento e mobilização de pessoal. Não havendo necessidade de mobilização de conjunto de britagem, devido à quantidade de agregado pétreo a ser consumida e a oferta comercial disponível e nem de usina de asfalto.

A execução dos serviços deverá ser iniciada na seguinte sequência: obras de drenagem, terraplenagem, regularização do subleito, sub-base e base, imprimação, concreto betuminoso usinado a quente, obras complementares e sinalização.

9.3 - Recomendações

Como a obra se desenvolverá com incidência de tráfego, de um modo geral, os serviços serão obrigatoriamente executados a partir de um planejamento cuidadoso, visando à racionalização dos trabalhos, em prol do bom nível de conforto e segurança dos usuários durante as obras, bem como do atendimento ao prazo total previsto para a execução.

9.4 - Natureza climática

Pelos Estudos Hidrológicos os meses mais secos vão de maio a setembro sendo, portanto, os mais favoráveis à execução dos serviços.

A média anual de alturas de precipitação, pelos dados obtidos é em torno de 1.500mm.

9.5 - Natureza administrativa e apoio logístico

A execução da obra projetada, no seu conjunto, não deverá apresentar dificuldades de natureza administrativa.

As localidades de Várzea Grande e Cuiabá poderão constituir-se em pontos de apoio logísticos para aquisição de materiais nobres para a execução dos serviços.

O trecho oferece ocorrência de água que apresenta características boas para utilização nas obras.

9.6 - Natureza técnica e de segurança

Quanto às recomendações de natureza técnica e segurança destacam-se, em relação à primeira, o seguinte:

1. Os locais de empréstimos e jazidas deverão ficar com suas áreas perfeitamente conformadas.
2. Nos serviços de pavimentação devem ser observadas as Especificações vigentes com relação ao uso de materiais das ocorrências de solos, rochas e areias, evitando-se transportar para pista, materiais contaminados.

Com relação às recomendações de segurança, cuidados especiais deverão ser tomados com relação à movimentação das máquinas, face ao volume de tráfego em trânsito e local.

Tal fato exigirá da Construtora a observância de sinalização rigorosa e outras medidas visando à máxima segurança.

A seguir é apresentado o cronograma físico e financeiro da obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									
			BAIRRO : UNIPARK									
Item	Etapas de Serviço	%	Valor (R\$)	Prazo (dias consecutivos)								
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	4,67	45.940,32	30	60	90	120	150	180			
				20.673,14	13.782,10	4.594,03	2.297,02	2.297,02	2.297,02			
				45,0%	30,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%			
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,16	31.032,22	30	60	90	120	150	180			
				5.430,64	5.120,32	5.120,32	5.120,32	5.120,32	5.120,32			
				17,5%	16,9%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%			
				1.760,95	3.169,71	3.169,71	3.169,71	3.169,71	3.169,71			
3.0	ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO	1,79	17.609,48	30	60	90	120	150	180			
				10,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%			
				16.879,25	50.637,75	50.637,75	50.637,75	50.637,75	50.637,75			
4.0	TERRAPIENAGEM	17,17	168.792,51	30	60	90	120	150	180			
				10,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%			
				30.180,13	150.900,66	211.260,92	211.260,92	211.260,92	211.260,92			
5.0	PAVIMENTAÇÃO	61,38	603.602,63	30	60	90	120	150	180			
				5,0%	25,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%			
								2.615,45	10.461,81			
6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	1,33	13.077,26	30	60	90	120	150	180			
								20%	80%			
							20.653,45	41.306,91	41.306,91			
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	10,50	103.267,27	30	60	90	120	150	180			
							20%	40%	40%			
							29.811%	5.54%	6.34%			
	TOTAL (% e R\$)	100,00	983.321,69	74.924,11	22.74%	27.94%	29.811%	5.54%	6.34%			
	DESEMBOLSO	SIMPLES	223.610,53	74.924,11	22.74%	27.94%	29.811%	5.54%	6.34%			
		ACUMULADO	298.534,64	74.924,11	298.534,64	573.317,37	866.456,54	920.965,94	983.321,69			


Relação dos equipamentos mínimos para execução da obra	
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Aquecedor de fluido térmico (8kw)	1
Betoneira, 320L	1
Caminhão basculante 10m³	4
Caminhão carroceria fixa 7 t	1
Caminhão distribuidor de água, 12.000L	1
Caminhão distribuidor de asfalto, 6.000L	1
Carregadeira frontal de pneus 170 HP	1
Comboio Lubrificante	1
Compressos de ar comprimido 350 PCM	1
Escavadeira Hidráulica, 130HP	2
Galeota	3
Grade de 24 discos	1
Motoniveladora, 115HP	2
Retro escavadeira e carregadeira 74 HP	1
Rolo compac.-pé-de-carneiro autop. 11,25t vibrat(85kw)	1
Rolo compactador de pneus autop. 21t (97kw)	1
Rolo vibratório autopropelido, 100HP	1
Rompedor pneumático	1
Serra Circular	1
Trator de esteira c/Lâmina, 140HP	1
Trator de pneus agrícola, 90HP	1
Usina de asfalto a quente 90/120t/h c/filtro de manga (128 kw)	1
Veículos utilitários	1
Vibrador de imersão	2
Compactador manual – soquete vibratório	2

9.7 - Recomendação para preparação de plano de trabalho

9.7.1 - Aspectos climáticos

Durante a estação seca, cuja duração é de três meses (junho, julho e agosto), as obras poderão se desenvolver sem problemas. Nos meses de maio, junho, julho, setembro e outubro, as chuvas que normalmente acontecem gerarão alguma dificuldade, porém podendo permitir a manutenção do ritmo das obras. Nos meses restantes haverá dificuldades para manter o ritmo das obras.

O histograma abaixo permite uma visão geral da distribuição de chuvas durante o ano na região em referência.



9.7.2 - Aspectos administrativos

O prazo previsto para execução das obras é de 180 dias.

Apresenta-se, a seguir, a relação de pessoal técnico considerado necessário à execução da obra.

9.7.3 - Aspectos técnicos e de segurança

Tratando-se de obra com pouca incidência de tráfego, os trabalhos deverão ser desenvolvidos sem prejuízo para o trânsito. Isso significa que as obras deverão ser implantadas com controle direcional do tráfego através de sinalizadores.

Recomenda-se planejar cuidadosamente o ataque às obras, não só com vistas à racionalização do trabalho, mas também para reduzir ao mínimo possível os prejuízos para os usuários.

Obviamente, o planejamento deve permitir o avanço coordenado das diferentes etapas da obra, conforme descrito no Plano de Execução da Obra, deste volume, dentro de sequência racional e que assegure a liberação progressiva de segmentos consecutivos, integralmente concluídos.

Os agregados (pedra britada e areia) serão obtidos em fornecedores comerciais.

RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

A seguir é apresentada a relação de pessoal técnico necessário à execução da obra.

RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO	
- Engenheiro Residente	1
- Engenheiro, Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação.	1
- Técnico ambiental	1
- Encarregado Geral de Terraplenagem e Drenagem	1
- Encarregado Geral de Terraplenagem	1
- Encarregado Geral de Pavimentação	1
- Encarregado Geral de Drenagem	1
- Topógrafo Chefe	1
- Laboratorista Chefe	1
- Mecânico Chefe	1
- Encarregado de Escritório	2