

## Fwd: Esclarecimento CP 004/2018

atendimento@vanka.com.br

ter 20-02-2018 09:57

Para: Licitação Administração PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>;

 1 anexo

comp 035.jpg;

Prezados Senhores,

com interesse em participar do processo licitatório CP 004/2018, cujo objeto é a Reforma e Adequação da EMEB Pe. Luiz Maria Ghisoni, vimos solicitar os devidos esclarecimentos:

01- Na composição disponibilizada por esta secretaria a COMP 035, apresenta um INSUMO OU COMPOSIÇÃO, somente com a quantidade e valor, sem a descrição do item conforme anexo;

Att,

VANKA CONSTRUTORA

| A   | B       | C          | D       | E                                                                                                                                                                                                                                                                    | F     | G      | H          | I             |
|-----|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------------|
| 331 |         | COMP 035   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNI   | 1,00   |            | R\$ 11.294,66 |
| 332 |         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |            |               |
| 333 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 96521   | SUMIDURO DE PAREDES DE CONCRETO ARMADO COM FUROS DE DIAMETRO 20MM EXECUTADOS COM TUBOS EM PVC. DIAMETRO DO SUMIDURO: 4,00 M. ALTURA DO SUMIDURO: 2,00 M. ALTURA DA CAMADA DE BRITA: 0,30M. INCLUSO TAMPA DE CONCRETO COM TAMPAO DE VISITA E VIGA DE APOIO PARA LAJE. | M3    | 31,40  | R\$ 28,24  | R\$ 886,74    |
| 334 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 94040   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA AF 06/2017                                                                                                                                                      | M2    | 25,12  | R\$ 15,60  | R\$ 391,87    |
| 335 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 73902/1 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016                                                                                   | M3    | 3,77   | R\$ 88,94  | R\$ 335,13    |
| 336 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 96258   | CAMADA DRENANTE, COM BRITA NÚM 3                                                                                                                                                                                                                                     | M2    | 35,20  | R\$ 97,68  | R\$ 3.438,34  |
| 337 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 95584   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017                                                                                                        | KG    | 293,40 | R\$ 7,72   | R\$ 2.265,05  |
| 338 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 94995   | MONTAGEM DE ARMAÇÃO TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF 11/2016                                                                                                                                                                          | M3    | 4,89   | R\$ 307,16 | R\$ 1.502,01  |
| 339 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 74157/4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016                                                                                                                                                  | M3    | 4,89   | R\$ 89,94  | R\$ 439,81    |
| 340 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 92267   | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015                                                                                                                  | M2    | 12,56  | R\$ 26,22  | R\$ 329,32    |
| 341 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 94998   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 12 CM. ARMADO. AF 07/2016                                                                                                           | M2    | 12,56  | R\$ 88,62  | R\$ 1.113,07  |
| 342 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 72897   | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3                                                                                                                                                                                                                  | M3    | 40,82  | R\$ 16,48  | R\$ 672,71    |
| 343 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 95302   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)                                                                                                                                                                   | M3XKM | 408,20 | R\$ 1,38   | R\$ 563,32    |
| 344 | PROPRIA |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 35,20  | R\$ 20,00  | R\$ 704,00    |
| 345 | SINAPI  | INSUMO     | 9867    | TUBO PVC, SOLDADAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                 | M     | 89,76  | R\$ 2,33   | R\$ 209,14    |
| 346 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 83627   | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINÉ CX                                                                                                                                                      | UN    | 1,00   | R\$ 414,94 | R\$ 414,94    |
| 347 | SINAPI  | COMPOSIÇÃO | 9840    | TUBO PVC, PBV, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                  | M     | 1,00   | R\$ 29,22  | R\$ 29,22     |
| 348 |         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |            |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*amar - cuidar - acreditar*

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 65/2018

Várzea Grande-MT, 20 de Fevereiro de 2018.

A Ilma Sr.

**Karina Cristina de Arruda**

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT


Assunto: Pedido de Esclarecimento referente à Qualificação Técnica na Concorrência Pública n. 004/2018.

Prezada Senhora,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **Vanka Construtora** que foram encaminhadas através de email (anexos) para a Superintendência de Licitação, à respeito da Concorrência Pública supracitada, tendo em vista que parte das solicitações recai sobre pertinência técnica e Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia 06/03/2018 às 08:30, devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,

  
**Aline Arantes Correa**  
Presidente da CPL

*Recebido em  
20/02/2018  
13h30m*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Referente: Concorrência Pública . 04/2018

Processo Administrativo: nº 494221 /2017

**Objeto:**

Contratação de empresa capacitada em execução de obra, para reforma e adequação da edificação existente, atendendo os critérios do padrão SMECEL/VG, com uma intervenção aproximada de 1.414,16m², contemplando serviços de demolição, elevação de alvenaria, pintura interna e externa, revestimento cerâmico e esquadrias, na EMEB "Padre Luiz Maria Ghisoni", localizado na Rua C, QD. 31, Bairro Vila Arthur no Município de Várzea Grande/MT.

**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Em atenção a CI nº 65/2018 da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa Vanka Construtora que face ao disposto a seguir:

1 - Solicita esclarecimento sobre a composição de custos 035 disponibilizada por esta Secretaria, apresenta um insumo ou composição, somente com a quantidade e valor, sem a descrição do item conforme anexo:

| COMP 035   |        |         | SUMIDOURO DE PAREDES DE CONCRETO ARMADO COM Furos de DIÂMETRO 20MM EXECUTADOS COM TUBOS EM PVC: DIÂMETRO DO SUMIDOURO: 4,00 M; ALTURA DO SUMIDOURO: 2,5M; ALTURA DA CAMDA DE BRITA: 0,30M; INCLUSO TAMPA DE CONCRETO COM TAMPÃO | UNI   | 1,00   | R\$ 13.234,56 |              |
|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------|
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 36521   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017                                                                                                                | M3    | 31,40  | R\$ 28,24     | R\$ 886,74   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 34040   | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                              | M2    | 25,12  | R\$ 15,60     | R\$ 391,87   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73902/1 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3                                                                                                                                                                                                 | M3    | 3,77   | R\$ 88,34     | R\$ 335,13   |
| COMPOSICAO | SINAPI | 36258   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                   | M2    | 35,20  | R\$ 37,68     | R\$ 3.438,34 |
| COMPOSICAO | SINAPI | 35584   | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,3 MM. AF_11/2016                                                                                                                                    | KG    | 293,40 | R\$ 7,72      | R\$ 2.265,05 |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94965   | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                       | M3    | 4,89   | R\$ 307,16    | R\$ 1.502,01 |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 74157/4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM                                                                                                                                                                                      | M3    | 4,89   | R\$ 89,34     | R\$ 439,81   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 32267   | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015                                                                                                                                  | M2    | 12,56  | R\$ 26,22     | R\$ 329,32   |
| COMPOSICAO | SINAPI | 34398   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                      | M2    | 12,56  | R\$ 88,62     | R\$ 1.113,07 |
| COMPOSICAO | SINAPI | 72897   | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3                                                                                                                                                                             | M3    | 40,82  | R\$ 16,48     | R\$ 672,71   |
| COMPOSICAO | SINAPI | 35302   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)                                                                                                                              | M3XKM | 408,20 | R\$ 1,38      | R\$ 563,32   |
| PRÓPRIA    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                 |       | 35,20  | R\$ 20,00     | R\$ 704,00   |
| INSUMO     | SINAPI | 3867    | TUBO PVC, SOLDADVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                             | M     | 89,76  | R\$ 2,33      | R\$ 209,14   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 83627   | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE                                                                                                                    | UN    | 1,00   | R\$ 414,34    | R\$ 414,34   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI | 3840    | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                             | M     | 1,00   | R\$ 29,22     | R\$ 29,22    |

4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Insta esclarecer que após análise realizada pela equipe técnica desta Secretaria, verificou-se mero erro material ao descriminar o item em comento e nesse sentido apresentamos abaixo a **composição 035** com a descrição do item.

| COMP 035   |         |         | SUMIDOURO DE PAREDES DE CONCRETO ARMADO COM FURAS DE DIÂMETRO 20MM EXECUTADOS COM TUBOS EM PVC. DIÂMETRO DO SUMIDOURO: 4,00 M; ALTURA DO SUMIDOURO: 2,5M; ALTURA DA CAMDA DE BRITA: 0,30M. INCLUSO TAMPA DE CONCRETO COM TAMPÃO DE VISITA | UNI   | 1,00   | R\$ 13.294,60 |              |
|------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------|
| COMPOSIÇÃO | SINAPI  | 96521   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF. 06/2017                                                                                                                         | M3    | 31,40  | R\$ 28,24     | R\$ 886,74   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI  | 94040   | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016                                                       | M2    | 25,12  | R\$ 15,60     | R\$ 391,87   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI  | 73902/1 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3                                                                                                                                                                                                           | M3    | 3,77   | R\$ 88,94     | R\$ 335,13   |
| COMPOSICAO | SINAPI  | 96258   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017                                                                            | M2    | 35,20  | R\$ 97,68     | R\$ 3.438,34 |
| COMPOSICAO | SINAPI  | 95584   | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF. 11/2016                                                                                                                                             | KG    | 293,40 | R\$ 7,72      | R\$ 2.265,05 |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI  | 94365   | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 12,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016                                                                                                                  | M3    | 4,89   | R\$ 307,16    | R\$ 1.502,01 |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI  | 74157/4 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM                                                                                                                                                                                                | M3    | 4,89   | R\$ 89,94     | R\$ 439,81   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI  | 92267   | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015                                                                                                                                           | M2    | 12,56  | R\$ 26,22     | R\$ 329,32   |
| COMPOSICAO | SINAPI  | 94998   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2016                                                                              | M2    | 12,56  | R\$ 88,62     | R\$ 1.113,07 |
| COMPOSICAO | SINAPI  | 72897   | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3                                                                                                                                                                                       | M3    | 40,82  | R\$ 16,48     | R\$ 672,71   |
| COMPOSICAO | SINAPI  | 95302   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)                                                                                                                                        | M3XKM | 408,20 | R\$ 1,38      | R\$ 563,32   |
|            | PRÓPRIA |         | PERFURAÇÃO DE SUMIDOURO COM CERRA COPA PARA CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                               |       | 35,20  | R\$ 20,00     | R\$ 704,00   |
| INSUMO     | SINAPI  | 9867    | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                        | M     | 89,76  | R\$ 2,33      | R\$ 209,14   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI  | 83627   | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIALESGOTO, P = CHAMINE CX                                                                                                                            | UN    | 1,00   | R\$ 414,94    | R\$ 414,94   |
| COMPOSIÇÃO | SINAPI  | 9840    | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                       | M     | 1,00   | R\$ 29,22     | R\$ 29,22    |

Conforme ilustrado na composição 035 acima a descrição do item é **PERFURAÇÃO DE SUMIDOURO COM CERRA COPA PARA CONCRETO ARMADO.**

  
Karina Cristina de Arruda  
Arquiteta e Urbanista - CAU nº 90873-8